

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по озеленению (поставка и посадка саженцев), устройство зоны рекреации, проектирование и устройство авто полива и уход за растениями г. Тольятти ул. Северная, 81.

Состав работ и общие требования и задачи:

1. Исполнитель обязуется выполнить работы на основании «Эскизного проекта (Приложение №1)» на озеленение (поставка и посадка саженцев), устройство зоны рекреации, проектирование и устройство авто полива и уход за растениями г. Тольятти ул. Северная, 81. Сдать результаты Заказчику в течении **30 календарных дня с момента подписания договора**. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить.
2. Обеспечение работ с использованием техники и инструмента Исполнителя, состав которой обеспечит надежность и безопасность работ в условиях действующего производства.
3. При проведении работ Исполнитель должен обеспечить соблюдение экологических и гигиенических норм, техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала.
4. Транспортировка оборудования, материалов, сбор, вывоз и утилизация отходов и мусора за счет Исполнителя.
5. Хранение оборудования, материалов на территории Заказчика до начала и в период проведения работ по согласованию с Заказчиком.
6. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства:
 - 6.1. По приживаемости растений после посадки в течении одного календарного года. Успешность приживаемости растений оценивается визуально по следующим признакам: наличие прироста, наличие новых листьев, сохранность кроны в живом состоянии (не сухом) более 75%. Саженцы погибшие по причинам, связанным с недобросовестным исполнением Исполнителем своих обязательств, заменяются на безвозмездной основе в ближайший посадочный сезон.
 - 6.2. Зоны рекреации - два календарных года на покрытие, качели, скамьи, урны, забор и фонари.
 - 6.3. Зоны авто полива - один календарного год на дождеватели (пульты управления), питающие трубопровод (редуктора, шланги, фитинги, краны).
7. Требования к качеству посадочного материала:

Посадочный материал (саженцы) должен иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для данного ботанического вида; прямой штамб и хорошо сформированную корневую систему. Посадочный материал не должен иметь признаков ослабления, поражения болезнями и заселения вредителями, повреждения инфекционного и механического характера. Посадочный материал поставляется с закрытой корневой системой (комом), либо в контейнерах. Корневая система должна быть здорова, хорошо развита, не должна иметь искривленных/переплетенных основных корней, располагающихся близко к корневой шейке, и других повреждений. Саженцы должны быть адаптированы к климатическим условиям города Тольятти.
8. Работы по уходу за насаждениями в течении одного календарного года (полив, рыхление, прополка, подкормка, обрезка и формирование кроны, защита от вредителей, лечение и восстановление посадок).

9. Предоставить СМР производить с привлечением квалифицированных специалистов исполнителя.
10. Графики выполнения работ и ППР утвердить перед началом работ.
11. Коммерческие предложения на проведение работ без предварительного осмотра объекта с представителем Заказчика, не принимаются:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Потребность
1.	Озеленение поставка и посадка саженцев в зонах 01,02,03,04.	Услуга.	1
2.	Устройство авто полива в зонах 01,02,03,04.	Услуга.	1
3.	Устройство зоны рекреации и благоустройство (Тип 1 на бетонном основании), поставка и посадка саженцев.	Услуга.	1
4.	Устройство авто полива в зоне рекреации.	Услуга.	1
5.	Уход за насаждениями во всех зонах благоустройства 12 месяцев.	Услуга	1
6.	Разработка проекта на устройство авто полива во всех зонах озеленения.	Услуга	1

* подводка, подключение эл. питания и водоснабжение ко всем зонам авто полива производится силами Заказчика.

Приложение: Эскизный проект благоустройства на объекте ул. Северная 81 на 14 л. в 1 экз.

Согласовано:

Главный инженер

Начальник административно-хозяйственного отдела

Старший административный менеджер

И.Н. Белоусов

И.Н. Зеленко

В.А. Сабуров