

**Спецификация поставляемых материалов и производимых работ на объекте,
расположенном по адресу г. Тольятти ул. Северная 81**

№	Наименование материалов, работ	Ед. изм.	Кол-во
1. Озеленение поставка и посадка саженцев в зонах 01,02,03,04.			
Материалы и саженцы			
1.1	Можжевельник скальный 100-150	шт	272
1.2	Рябинник рябинолистный Сэм	шт	94
1.3	Кора лиственницы мешок 60л	шт	550
1.4	Геотекстиль 120гр/м	м2	739
1.5	Крепление для геотекстиля (упаковка 100 шт.)	уп	20
1.6	Расходный, малоценный инвентарь, ср-ва защиты и непредвиденные расходы	комплект	1
Работы			
1.7	Посадка растений 366 шт. с удобрениями пролонгированного действия от 1 года до 2 лет.	услуга	1
1.8	Укрытие геотекстилем	м2	739
1.9	Отсыпка корой лиственницы	м2	739
1.10	Доставка материалов	рейс	1
1.11	Вывоз мусора контейнером V=8 м3	рейс	1
2. Устройство авто полива в зонах 01,02,03,04 и рекриация.			
Материалы			
2.1	Магнитный клапан PGV-101-ММ-В	шт	9
2.2	Короб МИНИ	шт	9
2.3	Отвод ПЭ с внутр. резьбой 25 x 3/4" (обж) РТП	шт	10
2.4	Тройник ПЭ с внутрен. резьбой 25 x 1/2 x 25 (обж) ТПК-АКВА (50)	шт	10
2.5	Тройник ПЭ 25 (обж.) ТПК-АКВА (15)	шт	15
2.6	Тройник ПЭ с наруж. резьбой 25 x 1" x 25 (обж) ТПК-АКВА (50)	шт	10
2.7	Отвод ПЭ 25(обж.) ТПК-АКВА (25)	шт	10
2.8	Отвод ПЭ 25 (обж.) ТПК-АКВА (55)	шт	10
2.9	Муфта ПЭ с наружн. резьбой 25 x 1" (обж) ТПК-АКВА (50)	шт	10
2.10	Муфта ПЭ с внутр. резьбой 25x 1" (обж) ТПК-АКВА (50)	шт	10
2.11	Шланг кап. полива 2 л/ч НЕ компенсированный EUROPOLIMER 16 мм/30 см/ 2л/ч (100 м бухта)	шт	10
2.12	Стойка для крепления капельного шланга 16 мм (PDL)	шт	1 000
2.13	Кран 16 x H 1/2"	шт	25
2.14	Заглушка капельного шланга 16 (AFL)	шт	20
2.15	Тройник ПЭ 25 (обж.) ТПК-АКВА (35)	шт	8
2.16	Муфта ПЭ с внутр. резьбой 25 x 1" (обж) ТПК-АКВА (90)	шт	4
2.17	Муфта ПЭ с наружн. резьбой 25 x 3/4" (обж) ТПК-АКВА	шт	4
2.18	Фум лента 3/4" белая (15м - 0,25 mm)	шт	2
2.19	Труба питьевая черная ПОЛИПЛАСТИК - 25x2.0 мм(бухта 100 м) SDR13,6	шт	5
2.20	Пульт управления однозонный	шт	9
2.21	Фильтр 5м3/час 1" сетчатый iF-05-100S	шт	2
Работы			
2.21	Монтаж автополива	услуга	1
2.23	Чертеж системы автополива с обозначением зон полива, источник воды, и отдельно стоящие растения для орошения.	услуга	1
3. Устройство зоны рекреации и благоустройство (Тип 1 на бетонном основании), поставка и посадка саженцев.			
Материалы для устройства мощения на бетонной основе и установка забора			
3.1	Доска обрезная опалубка 20мм	м3	0,5
3.2	Сетка дорожная в картах 50*50	м2	120,0
3.3	Щебень гравийный фр 5-20	м3	22,0
3.4	Геотекстиль 200 гр/м	м2	117,0
3.5	Песок карьерный	м3	22,0
3.6	Закладная гильза для коммуникаций d110	мп	6,0
3.7	Бетон М300	м3	16,0
3.8	Песок мелозернистый мытый	м3	5,0
3.9	Пескобетон 50кг.	шт	90
3.10	Профлист С 8 (h= 2.0м) RAL 7035	пм	37,0
3.11	Плитка Фарбштайн Бенилюкс ч-б 0,04	м2	105,5
3.12	Бордюр Фарбштайн ч-б	шт	292
Работы			
3.13	Вынос на местность привязочного чертежа	услуга	1
3.14	Щебневое основание до 0,2 м с трамбованием	м2	105,5
3.15	Укладка геотекстиля	м2	105,5
3.16	Песчаное основание с тромбованием послойно	м3	105,5

3.17	Заливка бетонного основания 0,15	мп	105,5
3.18	Монтаж закладных	мп	6,0
3.19	Выемка грунта вручную	м3	40
3.20	Укладка плитки с заполнением швов песком	м2	105,5
3.21	Монтаж бордюров	мп	133,0
3.22	Погрузочно-разгрузочные работы	тн	3
3.23	Вывоз мусора контейнером V=8 м3	рейс	3
3.24	Установка забора из профлиста 37 пм	услуга	1
3.25	Доставка плитки и бордюров Фарбштайн 10тон.с манипулятором	услуга	1
3.26	Доставка материалов	рейс	4
3.27	Вывоз грунта 40 м3	рейс	1
3.28	Расходный, малоценный инвентарь, ср-ва защиты и непредвиденные расходы	комплект	1
Материалы для устройства освещения			
3.30	Уличный фонарь «Орба» Тип 1 ОСВ-0044	шт	4
3.31	Провод ВВГнг 3*2,5	м2	100
3.32	Труба ПНД 25	м2	50
3.33	Тройник ПНД 25	шт	6
3.34	Свая винтовая D57 1200	шт	4
Работы			
3.35	Прокладка линии в ПНД трубе	мп	50
3.36	Земляные работы (траншея 30*60см) с обратной засыпкой	мп	50
3.37	Монтаж и подключение светильников	шт	4
3.38	Изготовление основания светильника	шт	4
3.39	Вывоз мусора контейнером V=8 м3	шт	1
3.40	Доставка и разгрузка материалов	рейс	3
Мафы			
3.41	Качели с навесом «Квартал» ПКЧ-0054	шт	2
3.42	Урна «Вега» УРН-0013	шт	4
3.43	Скамейка «Оскар» со спинкой СКМ-0043.1	шт	6
Работы			
3.44	Разгрузка	услуга	1
3.45	Монтаж качелей	услуга	2
3.46	Доставка материалов	рейс	1
Поставка и посадка саженцев в зоне рекреации			
3.47	Туя смарагд 110-140	шт	42
3.48	Можжевельник веринский grey owl juniperus	шт	22
3.49	Можжевельник казацкий Тамарисфицилия	шт	60
3.50	Кора для мульчи мешок 60л	шт	200
3.51	Геотекстиль 120гр/м	м2	220
Работы			
3.52	Доставка материалов (кора, геотекстиль) 10-тонник, разгрузка	рейс	1
3.53	Доставка растений, разгрузка	рейс	1
3.54	Посадка растений 124 шт. с удобрениями пролонгированного действия от 1 года до 2 лет.	услуга	1
3.55	Укладка геотекстиля	м2	220
3.56	Отсыпка корой	м2	220
4. Уход за насаждениями во всех зонах благоустройства 12 месяцев.			
4.1	Сезонное обслуживание автополива (консервация на зиму проводится осенью и весенний запуск системы)	услуга	2
4.2	Укрытие притеняющей сеткой туй и можжевельников скальных (сетка строительная 35-70 гр/м) в количестве 314 шт.	услуга	1
4.3	Снятие укрытия притеняющей сеткой туй и можжевельников скальных в количестве 314 шт.	услуга	1
4.4	Чистка туй смаранг в количестве 42 шт после зимы или в зиму (1 раз/год)	услуга	1
4.5	Удобрение прикорневое весна-лето/лето-осень со 2-го года в количестве 490 шт.	услуга	1

Начальник административно-хозяйственного отдела



И.Н. Зеленко